

Výstavba kanalizace v Mezouni – nejčastější dotazy

VERZE 29. 5. 2017

| | |
|--|--|
| Hloubka výkopu pro hlavní řad | Průměrně 2,2 metru (minimální cca 1,9 metru) |
| Jak bude probíhat stavba a pokládka potrubí | Nejdříve se vybuduje hlavní kanalizační řad, dále kanalizační přípojky na jednu stranu ulice, na závěr kanalizační přípojky na druhé straně ulice. Bude tím zajištěn v maximální míře průjezd alespoň jedním pruhem. |
| Kanalizační přípojka | Stavební firma vybuduje od hlavního řadu až na hranici pozemku, kde bude potrubí zaslepeno. Přípojku na soukromém pozemku si již každý řeší individuálně. Občané se mohou následně kdykoli na potrubí připojit (ideálně co nejdříve), ale NESMÍ zatím do potrubí vypouštět splašky! Vypouštění bude možné až ve zkušebním provozu, kdy bude hotová celá kanalizace a funkční přečerpávací stanice. Předpoklad 07/2018. |
| Kanalizační přípojka – materiál a rozměr | PVC DN 150 |
| Kanalizační přípojka a septiky | Splašky NESMÍ být do kanalizace odváděny přes jímky (septiky), kde dochází ke zdržení odpadních vod. Odpadní voda MUSÍ být odváděna přímo do splaškové kanalizace. V případě, že nemáte dostatek místa a musí být přípojka vedena přes stávající septik nebo v případě, že chcete původní septik využít jako revizní šachtu, musí být septik do výše nátok a odtoku zasypán a úsek mezi nátokem a výtokem zatrubněn nebo vybetonována kyneta. |
| Křížení přípojek | Pokud nepůjde jinak, tak lze křížit jednotlivé přípojky. Vodovodní přípojka musí být vždy výše než kanalizační. |
| Likvidace dešťové vody | Do nově budované splaškové kanalizace NESMÍ být vypouštěna dešťová voda. Dešťová voda musí být likvidována pomocí vsakování na vlastním pozemku nebo vypouštěna odděleným potrubím do dešťové kanalizace. |
| Oprava komunikací | Na hlavní silnici se bude následně kompletně budovat nový asfaltový povrch, v postranních ulicích pouze asfaltování výkopů. Asfaltování bude probíhat až po několika měsících až podloží slehne. |
| Poškození přípojek a sítí během výstavby | Za poškození stávajících přípojek nebo jiných inženýrských sítí nese stavební firma odpovědnost a musí je opravit v případě, že o nich věděla a byla s jejich trasou obeznámena. V opačném případě odpovědnost za jejich poškození nenese. Pokud tedy občané vědí o přípojkách v jejich vlastnictví, které nemají provozovatele (např. dešťové kanalizace apod.), žádáme je, aby jejich polohu před zahájením prací stavební firmě nahlásili. |

| | |
|--|--|
| Projekt na kanalizační přípojky a územní rozhodnutí | Projekt je zpracován pro hlavní řad i pro kanalizační přípojky (veřejná i domovní část). Územní rozhodnutí se vztahuje na celou kanalizaci vč. přípojek. Vše za občany tedy řeší obec. Nové projekty přípojek a územní rozhodnutí platí i pro Letník, neboť se zde buduje od nemovitosti nové potrubí. Projekt bude dostupný na webu obce (rubrika Obecní úřad / kanalizace). Můžete si zkontrolovat zakreslení přípojky a v případě nejasností nás co nejdříve kontaktujte. Příp. můžete získat nákres přípojky na obecním úřadě (kopie z projektové dokumentace). |
| Přečerpávací stanice | 3 ks (Pod Hájem, V Lukách, spodní část Letníku) + 1 ks hlavní přečerpávací stanice za posledním domem směrem na Vysoký Újezd. |
| Přečerpávací stanice – zápach | Cyklus čerpání je nastaven tak, aby splašky nestihly zahnívat. Proto by neměl být žádný zápach cítit. Zápach by mohl být cítit během zkušebního provozu, kdy se lidé napojují postupně a cyklus čerpání se musí postupně nastavovat podle objemu splaškových vod. |
| Příspěvek na infrastrukturu - prodloužen termín | V příspěvku od občanů jsou zahrnuté náklady na projekt a stavební řízení pro kanalizační přípojku. Příspěvek činí 15 tisíc Kč za přípojku (na Letníku u nemovitostí napojených na kořenovou čistírnu odpadních vod snížený příspěvek 5 tisíc Kč). Příspěvek je nutné zaplatit do 30. června 2017 . Platit lze hotově na obecním úřadě nebo na účet obce 6621131/0100, variabilní symbol = číslo popisné (u parcel uveďte číslo parcely). |
| Revizní šachta | Revizní šachtu si občané pořizují na vlastní náklady. Revizní šachta by měla být umístěna cca 1 m za hranicí pozemku (na soukromém pozemku). Existují dva typy dle poklopů – do vjezdů a pojezděných ploch se osazují šachty s pojezdovým poklopem, v nepojezděných plochách s pochůzným poklopem. V případě zájmu občanů může obec poplat hromadně. |
| Technický dozor | Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Melichar, tel. 602 236 001, e-mail: tomasmelichar@volny.cz . |
| Termín stavby kanalizace | Květen 2017 – červen 2018 |
| Uzavírky silnic | Občané budou průběžně informováni na webu obce + zasílání registrovaným uživatelům e-mailem. Před započítím stavby v ulici bude stavební firma informovat pomocí letáčků do schránek. Bude snaha zajistit maximální průjezdnost, ale v některých případech se může stát, že nebude možné několik dnů dostat se autem na vlastní pozemek. |
| Vytyčování inženýrských sítí | Před vlastní stavbou proběhne vytyčení všech inženýrských sítí. |
| Zázemí stavební firmy během výstavby | U staré hasičské zbrojnice U Křížku a na louce u autobusové zastávky na Letníku. |

Další dotazy můžete psát na obec@mezoun.cz.